

Техническое задание

На проведение комплексного инженерно-технического обследования 2-х этажного административного здания и выполнения инженерно-геологических изысканий

Адрес объекта: М.О. г. Щелково, ул. Садовая, дом №5

Наименование объекта: 2-х этажное административное здание, объёмом 9867,52м³.

Заказчик, его адрес, ведомство: ООО «СеверСтарт»

Стадия проектирования: Предпроектные исследования

Проектные задачи для решения которых необходимы материалы изысканий:

Реконструкция

(новое строительство, реконструкция и т.д.)

Сроки и порядок представления отчётных материалов: Согласно договору (2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном)

- 1.1. Произвести бурение 4-х скважин, глубиной 10,0 м каждая
- 1.2. Определить физико-механические свойства грунтов.
- 1.3. Выполнить лабораторные исследования грунтов и подземных вод.
- 1.4. Определить коррозионную активность грунтов.
- 1.4. Выдать комплексное заключение, по результатам проведения инженерно-геологических изысканий.

Особые требования к проведению инженерно - геологических изысканий (подчеркнуть) выполнить полевые испытания грунтов, опытно - фильтрационные работы, определить агрессивные свойства грунтов, воды к бетонам, наличие блуждающих токов, потенциалов на пересекаемых подземных коммуникациях.

3. Данное техническое задание может уточняться и корректироваться по взаимному соглашению сторон.

Заказчик:

ООО «СеверСтарт»

_____/Маргунов С.А. /

Исполнитель:

ООО «ИнРегионГрупп»

_____/Власов Н.П. /